


IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH



BUDYNEK "L"


ZAKRES ROBÓT:

Roboty przygotowawcze

- *demontaż osłon, zabezpieczeń itp. okien piwnicznych nr 1,3,4
- *usunięcie zanieczyszczeń ścian okiennych i doświetli piwnicznych
- *zamurowanie i otynkowanie otworów okien piwnicznych nr 1,3,4
- *likwidacja wnęk otworów doświetlających
- *demontaż oraz ponowny montaż z uzupełnieniem brakujących elementów odwodnienia liniowego
- *dostawa i montaż nawietrzaków podokiennych w piwnicach

Roboty izolacyjne

- *oczyszczenie z naprawa z odgrzybieniem ścian fundamentowych
- *naprawa i wyrównanie powierzchni ścian fundamentowych-tylny podkład.kat.II
- *gruntowanie ścian fundamentowych TYTAN - Abizol R
- *wykonanie fasady IZOHAN-IZOBUD - Renobud R-103+taśma uszczelniająca
- *hydroizolacja ścian fundamentowych TYTAN - Abizol P
- *w-wa ochronna izolacji z folii kutekowej z listwą wykańczającą



BUDYNEK "E"

UWAGI:

1. Wymiary i zakres robót zweryfikować na placu budowy
2. *Okna nr 1,3,4 - do likwidacji

* " nr 2 - pozostają

RYS. NR 6

BUDYNEK L - rzut piwnic

IZOLACJA PIONOWA