


PRZEKRÓJ A-A

- w-wa. zamykająca PUR Top 2K S
- QP Color+piasek kwarcowy+Articoflake
- wylewka w spadku śr. gr=1,5cm- Betofox R4
- Elastoschlanne 2K
- taśma wzmacniająca systemowa
- Elastoschlanne 2K+profil okapowy systemowy Renoplast
- w-wa wyrównawcza Betofox RM z zastosowaniem szablionów pod montaż profili okapowych
- w-wa. wyrównawcza Betofox RM
- gruntowanie - Kiesol
- płyta balkonowa



- płyta balkonowa
- gruntowanie - Kiesol
- w-wa antykorozyjna+uszczepna-Betofox KHB
- w-wa wyrównawczo-naprawcza Betofox RM+kapinos systemowy
- gruntowanie - Silicat Grundierung D
- w-wa zamykająca-Silikatfarbe D

ZAKRES ROBÓT


Posadzka:

- roboty zabezpieczające
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- gruntowanie w systemie REMMERS - Kiesol
- w-wa wyrównawcza z przygotowaniem pod montaż profili okapowych w systemie REMMERS - Betofox RM
- hydroizolacja z montażem profili okapowych oraz taśmą wzmacniającą w systemie REMMERS - Elastoschlanne 2K+ profil okapowy w systemie RENPLAST
- wylewka w spadku w systemie REMMERS - Betofox R4
- w-wa końcowa w systemie REMMERS - QP Color+piasek kwarcowy + Articoflake
- w-wa zamykająca w systemie REMMERS - PUR Top 2K S

Spód + obrzeże:

- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- gruntowanie w systemie REMMERS - Kiesol
- w-wa antykorozyjno-uszczepna w systemie REMMERS - Betofox KHB
- w-wa wyrównawczo-naprawcza w systemie REMMERS-Betofox RM
- +listwa okapnik z PCV z siatką i kapinosem
- roboty malarskie w systemie REMMERS-Silicat Grundierung D +Silicatfarbe D

naprawa obrzeży płyty dachowej



NAPRAWA PŁYT BALKONOWYCH  
- 3 SZT.

UWAGI:

- 1.Roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami technicznymi dostawców technologii
- 2.Wymiary zweryfikować na placu budowy

malowanie drzwi - wejście główne

-drobne naprawy i uzupełnienie okitowania oraz malowanie okien drewnianych wraz z parapetami zewn. i wewn.

RYS. NR 5

BUDYNEK E - ELEWACJA POŁUDNIOWA  
ZAKRES ROBÓT