

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ELEWACJI  
WRAZ Z ZAKRESEM ROBÓT  
BUDYNEK „E” UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO  
KATOWICE ul. 1 MAJA 47

## ELEWACJA POŁUDNIOWA

- zabezpieczenie elewacji, stolarki itp.
- wymiana uszkodzonych tynków
- oczyszczenie i umycie elewacji
- malowanie obr. blacharskich okapów, parapetów itp.
- malowanie krat , balustrad itp.
- malowanie elewacji (część tynkowana) – PROFITEC – Silikatkonzentrat P460 + Fassadensilikat P451
- uzupełnienie boni prostokątnych na elewacji
- rusztowanie
- wywóz gruzu
- Projekt zajętości chodnika



Nie dotyczy









## ELEWACJA PÓŁNOCNA

- zabezpieczenie elewacji, stolarki itp.
- wymiana uszkodzonych tynków
- czyszczenie i zmycie elewacji
- sprawdzenie i naprawa rur spust. i rynien
- malowanie obr. blacharskich okapów, parapetów itp.
- malowanie stolarki okiennej (drewnianej), drzwi elewacyjnych
- malowanie elewacji (część tynkowana) – PROFITEC – Silikatkonzentrat P460 + Fassadensilikat P451
- rusztowania
- wywóz gruzu






















## ELEWACJA WSCHODNIA

- zabezpieczenie elewacji, stolarki itp.
- wymiana uszkodzonych tynków
- czyszczenie i zmycie elewacji
- malowanie obr. blacharskich okapów, parapetów itp.
- malowanie stolarki okiennej (drewnianej), drzwi elewacyjnych
- malowanie elewacji (część tynkowana) – PROFITEC – Silikatkonzentrat P460 + Fassadensilikat P451
- rusztowania
- wywóz gruzu















## ELEWACJA ZACHODNIA

- zabezpieczenie elewacji, stolarki, balustrad itp.
- wymiana uszkodzonych tynków
- oczyszczenie i zmycie elewacji
- malowanie obr. blacharskich okapów, parapetów itp.
- malowanie elewacji (część tynkowana) - PROFITEC – Silikatkoncentrat P460+Fassadensilikat P451
- konserwacja sąsiedniej połaci dachowej w związku z ustawieniem na niej rusztowań
- rusztowania
- wywóz gruzu

### Elewacja zachodnia – BALKONY


\* góra balkonów:

- rozbiorka płytek i wylewek balkonowych
- rozebranie obróbek i oczyszczenie podłoża
- gruntowanie podłoży
- w-wy niwelująco-wyrównawcze – REMMERS – Betofix RM z montażem profili okapowych - RENOPLAST
- uszczelnienie podłoży - REMMERS – WP Flex 1K( gr.=4mm) +Fugenband 120/70
- wylewki ( średnia gr.=1.5cm) w spadku REMMERS – Betofix R4
- w-wa końcowa - REMMERS – QP Color + piasek kwarcowy
- w-wa zamykająca – REMMERS – PUR Color Top M
- \*spód + obrzeża balkonowe:
- odbicie + oczyszczenie powierzchni
- gruntowanie – REMMERS – Betofix KHB
- w-wa wyrównawcza – REMMERS – Betofix RM
- malowanie – PROFITEC – Silikatkoncentrat P460 + Fassadensilikat P451
- wywóz gruzu













16/11/2018 09:23



